

O P I S T E C H N I C Z N Y
do zgłoszenia
na wykonanie robót remontowych i termomodernizacyjnych
Świetlicy Wiejskiej w Czeszewie

Inwestor: Gr. Ina Miłośław
ul. Wrzesińska 19
62 – 320 Miłośław

Obiekt: Świetlica Wiejska w Czeszewie

Adres budowy: Czeszewo, ul. Słoneczna 25, gm. Miłośław
działka nr geodez. 202

Opis rodzaju i zakresu robót:

- 1) Remont schodów zewnętrznych przy wejściu bocznym do świetlicy.
- 2) Przemurowanie kominów ponad dachem.
- 3) Wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich na murkach ogniowych, okapach i gzymsach. Obróbki wykonać z blachy tytan-cynk i z uwzględnieniem ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem.
- 4) Naprawa pokrycia dachu polegająca na przecięciu pęcherzy, podklejeniu i przygotowaniu do właściwego krycia.
- 5) Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych.
- 6) Pokrycie dachu jedną warstwą papy wierzchniego krycia.
- 7) Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych – 4 szt.
- 8) Wymiana drzwi zewnętrznych metalowych – 2 szt.
- 9) Wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej gr. 15 cm, ułożonej ponad sufitem podwieszonym na pasie dolnym kratowych wiązarów dachowych.
- 10) Wykucie z muru podokienników zewnętrznych.
- 11) Naprawa tynków zewnętrznych i przygotowanie podłoża do ocieplenia.
- 12) Montaż podokienników zewnętrznych z blachy aluminiowej lakierowanej.
- 13) Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem EPS 200 gr. 15 cm wraz z wykonaniem elewacji z cienkowarstwowego tynku w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.
- 14) Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych styropianem EPS 200 gr. 2 cm wraz z wykonaniem tynku jw.
- 15) Ocieplenie cokołu budynku płytami z polistyrenu XPS 300 gr. 10 cm z tynkiem żywicznym.

- 16) Montaż przewodów uziemiających i odgromowych wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów.
- 17) Wykonanie wykopu wokół budynku na głębokość 0,50 m.
- 18) Ocieplenie ścian fundamentowych płytami z polistyrenu XPS 300 gr. 10 cm wraz z wykonaniem tynku.
- 19) Zasypanie wykopu wokół budynku wraz z zagęszczeniem.
- 20) Wykonanie opaski betonowej lub z kostki pozbruk szer. 50 cm wokół budynku.
- 21) Wywóz gruzu i uporządkowanie terenu.