

## KOSZTORYS OFERTOWY

## Przedmiar

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA	
			NAZWA	ILOŚĆ
1	2	3	4	5,0
1	00.00.00	WYMAGANIA OGOLNE		
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
2	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,39
3	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny	m2	426,00
<b>Razem (roboty przygotowawcze):</b>				
02.00.00		ROBOTY ZIEMNE		
20		02.00.01	ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGOLNE	
4	02.03.01	Wykonanie nasypu - podniesienia niwelety Drogi nr 1	m3	231
<b>Razem (roboty ziemne):</b>				
04.00.00		PODBUDOWY		
5	04.01.01	Wykonanie koryta śr. głębokości 41 cm, grunt kat I, mechanicznie z zagęszczeniem i profilowaniem podłoża wraz z odwozem gruntu - jezdnie i zjazdy	m2	2070
6	04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5MPa gr. 15cm pod jezdnię	m2	1874
7		Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5MPa gr. 15cm pod zjazdami	m2	196
8	04.06.01b	Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C8/10 - gr. 15 cm pod jezdnię	m2	1874
9	04.04.2002	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 15 cm pod zjazdy	m2	196
<b>Razem (podbudowy):</b>				
05.00.00		NAWIERZCHNIE		
10	05.03.23	Wykonanie nawierzchni jezdni z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	1874
11		Wykonanie nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	196
<b>Razem (nawierzchnie):</b>				
06.00.00		Roboty wykończeniowe		
12	06.01.01.	Wykonanie poboczy z humusu grubości 10 cm i obsiane trawą	mb	581
13	06.04.01.	Wykonaniem odtworzenia i oczyszczenia rowu wraz z profilowaniem skarp i dna rowu i obejmują:	mb	355
<b>Razem (nawierzchnie):</b>				
07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BRD		
14	07.02.01	Wykonanie oznakowania pionowego z grupy M - małe	szt	28
15		Wykonanie słupków stalowych dla oznakowania pionowego $\varnothing 2,5''$	szt	12
<b>Razem (oznakowanie dróg i elementy BRD):</b>				
08.00.00		ELEMENTY ULIC		
16	08.01.01	Wykonanie oporników(krawężników) betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	775
17		Wykonanie oporników(krawężników) betonowych 15x20x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm na wjazdach	mb	85
18		Wykonanie ławy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod ułożenie krawężników	m3	52
<b>Razem (elementy ulic):</b>				
<b>Razem:</b>				
<b>VAT 23%</b>				
<b>ŁĄCZNIE:</b>				