

Miłosław, dn. 22.11.2021 r.

IŚR.271.ZP.11.2021

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na kompleksową budowę drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Lipie

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający - Gmina Miłosław informuje, iż Wykonawcy działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SWZ dotyczącej niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy PZP przekazuje poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie czy zjazd z drogi powiatowej dz. nr 75 na dz.nr 93/4 należy wykonać zgodnie z zapisami oraz szczegółem konstrukcji zjazdów decyzji nr WD.674.2.22.2021, tj.: przepust z rur min. fi 400, odmulenie rowu, pobocze gliniasto-żwirowe gr 10 cm, warstwy konstrukcyjne: kostka brukowa koloru szarego gr. 8 cm, podsypka cem. - piask. gr. 5 cm, kruszywo łamane 0/63 gr. 20 cm, podbudowa pomocnicza podsypka piaszkowa gr. 8-30 cm. W przedmiarze brak takich pozycji.

Odpowiedź 1

Zjazd z drogi powiatowej dz. nr 75 na dz. nr 93/4 należy wykonać zgodnie z zapisami oraz szczegółem konstrukcji zjazdów decyzji nr WD.674.2.22.2021. Przedmiar nie stanowi podstawy obliczenia ceny a ma jedynie charakter elementu pomocniczego.

Pytanie 2

Prosimy o wyjaśnienie czy zjazd z drogi powiatowej dz. nr 75 na dz.nr 93/7 również należy wykonać zgodnie z zapisami oraz szczegółem konstrukcji zjazdów decyzji WD.674.2.22.2021.

Odpowiedź 2

Zjazd z drogi powiatowej dz. nr 75 na dz. nr 93/7 należy wykonać zgodnie z zapisami oraz szczegółem konstrukcji zjazdów decyzji nr WD.674.2.23.2021. Przedmiar nie stanowi podstawy obliczenia ceny a ma jedynie charakter elementu pomocniczego.

Pytanie 3

Czy w przypadku wykonywania przepustów przy zjeździe z drogi powiatowej należy dodatkowo doliczyć koszty wykonania prefabrykowanych betonowych wlotów i wylotów przepustów?

Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, że przepusty przy zjazdach z drogi powiatowej należy wykonać zgodnie z decyzjami i szczegółami konstrukcji zjazdów nr WD.674.2.22.2021 oraz WD.674.2.23.2021

Pytanie 4

Czy długość przykanalików fi 160 ujętych w przedmiarze b. sanitarnej poz. nr 29 obejmuje wszystkie przykanaliki, zarówno na I jak i na II zakresie kanalizacji deszczowej?

Odpowiedź 4

Zamawiający informuje, że wykonanie kanalizacji deszczowej dotyczyć będzie jedynie zakresu części I kanalizacji deszczowej. Stosowny zapis zostanie zamieszczony w modyfikacji SWZ.

Pytanie 5

Do dokumentacji załączono rys. nr 7 dotyczący wylotów rurociągów. Kosztorys nie obejmuje zarówno pozycji wylotów, kraty przy wylocie jaki i umocnienia skarp płytą typu Krata. Prosimy o wyjaśnienie czy należy doliczyć koszty wykonania tego zakresu robót.

Odpowiedź 5

Zamawiający informuje, że wyloty z rurociągów należy wykonać zgodnie z rysunkiem technicznym nr 7 i w obliczeniach ceny uwzględnić stosowne koszty.

Pytanie 6

Czy konstrukcja wjazdów na posesję ma być wykonana zgodnie z pozycjami ujętymi w kosztorysie i opisie technicznym, czy zgodnie z załączonym szczegółem konstrukcji zjazdów do posesji?

Odpowiedź 6

Konstrukcja wjazdów na posesję ma być wykonana zgodnie ze szczegółem konstrukcji zjazdów do posesji.

Pytanie 7

Czy zakres robót obejmuje również wykonanie przepustów pod zjazdami do posesji zgodnie z załączonym szczegółem konstrukcji zjazdów do posesji? Kosztorys nie obejmuje takich pozycji, prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź 7

Zakres robót nie obejmuje wykonania przepustów pod zjazdami do posesji. W tym etapie robót przepusty nie występują.

Pytanie 8

Na rys. nr 2 Plan sytuacyjny jest zaprojektowany kanał technologiczny. Prosimy o wyjaśnienie czy zakres robót obejmuje wykonanie tego kanału, jeśli tak prosimy o uszczegółowienie danych.

Odpowiedź 8

Zamawiający informuje, że w zakresie robót należy uwzględnić wykonanie kanału technologicznego (rura z tworzywa sztucznego o śr. 80 mm.).

Pytanie 9

Zgodnie z zapisami opisu technicznego pkt. 1.3 Opis trasy w przekroju poprzecznym - jezdnię po obu stronach ograniczono krawężnikiem szer. 12 cm, za krawężnikiem zaprojektowano pobocze z kostki oraz pas zieleni.

Natomiast wg planu sytuacyjnego Rys 2.0 krawężnik jest zaprojektowany za poboczem z kostki. Dodatkowo wg. rys. nr 4 Przekroje normalne- wg przekroju dot. odcinków drogi nr 1, 3, 5 krawężnik jest za poboczem z kostki, a na przekrojach dot. odcinków drogi nr 4 i 5 pobocze jest za krawężnikiem i jest opisane jako pobocze z humusu obsianego trawą gr. 10 cm. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź 9

Zadanie należy wykonać zgodnie z rys. nr 4 Przekroje normalne – wg przekroju dot. odcinków drogi 1, 3, 5 krawężnik jest za poboczem z kostki, a na przekrojach dot. odcinków drogi nr 4 i 2 pobocze jest za krawężnikiem i należy wykonać jako pobocze z humusu obsianego trawą gr. 10 cm.

Pytanie 10

Termin wykonania studni i studzienek betonowych wynosi min. 3-4 tygodnie, w związku z powyższym wymagany termin realizacji kanalizacji deszczowej - 15 dni jest terminem nierealnym na wykonanie tak dużego zakresu robót - prosimy o weryfikację.

Odpowiedź 10

Zamawiający informuje iż wydłuża termin realizacji zamówienia w zakresie części I – Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Lipie i zmienia zapis w SWZ Rozdziału VI nadając mu następujące brzmienie: „I. Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Lipie w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy”.

Pytanie 11

Proszę o informację dotyczącą terminu wykonania zamówienia. W pkt. VI SWZ termin wykonania zamówienia określony został na 15 dni (kanalizacja deszczowa oraz 120 dni (droga).

Na podstawie załączonej dokumentacji oraz przedmiarów robót nakład pracy jest wyższy w części dotyczącej kanalizacji deszczowej w porównaniu z częścią drogową. Termin określony na 15 dni jest nierealny i nieadekwatny do zakresu robót i nieproporcjonalny do części drogowej.

Prosimy o zmianę terminu dla części związanej z budową kanalizacji deszczowej na termin dłuższy (proporcjonalny do części drogowej).

Odpowiedź 11

Zamawiający informuje iż wydłuża termin realizacji zamówienia w zakresie części I – Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Lipie i zmienia zapis w SWZ Rozdziału VI nadając mu następujące brzmienie: „I. Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Lipie w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy”. Ponadto w Rozdziale V pkt 4 dodaje się zapis o następującym brzmieniu: „Zakres wykonania kanalizacji deszczowej w miejscowości Lipie obejmuje dokumentację oznaczoną jako część I.”

Pytanie 12

W przedmiarze robót kanalizacji deszczowej w pozycji 36 ujęto koszty związane z opłatą za zajęcie drogi, zamieszczenie urządzeń w pasie drogi.

Proszę o informację, czy takie koszty będzie ponosił wykonawca robót, a jeśli tak to w jakiej wysokości.

Odpowiedź 12

Zamawiający informuje, że Wykonawca nie będzie ponosił ww. kosztów.

BURMISTRZ GMINY MIŁOŚLAW

(-) Hubert Gruszczyński