



## Ogrodzenie wokół kościoła

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Ogrodzenie wokół kościoła</b>						
1			<b>Rozebranie ogrodzenia tylko przęsła powyżej murków, 24 przęsła</b>			
1 d.1	KNR BC-02 0204-02 analogia		Dezynfekcja ogrodzenia przy użyciu dezynfekcją w miejscach widocznego wzrostu mikroorganizmów (glonów i porostów) przy użyciu preparatu (np. typu Algat firmy ALTAX lub Biotin R firmy CTS)	m2		
			196,300	m2	196,300	
					<b>RAZEM</b>	<b>196,300</b>
2 d.1	TZKNBK IV - 543		Ręczne rozebranie muru z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 cegły i więcej (poz 543)	m3		
			(13,165 / 46) * 24	m3	6,869	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,869</b>
3 d.1	TZKNBK IV - 571		Ręczne oczyszczenie cegły z zaprawy z wybraniem ze stosu nadających się do wbudowania i ułożenia z murów na zaprawie cementowo-wapiennej (po 571)	szt.		
			(2194,200 / 46) * 24	szt.	1 144,800	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 144,800</b>
4 d.1	TZKNBK I 0703-01		Przewożenie taczkami cegły pełnej ceramicznej, wapienno-piaskowej, szamotowej, klinkierowej na odl. do 30 m w poziomie	1000 szt.		
			2,119	1000 szt.	2,119	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,119</b>
5 d.1	KNR 4-01 0108-17		Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi do 1km, gruz ceglany	m3		
			6,216	m3	6,216	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,216</b>
6 d.1	KNR 4-01 0108-20		Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi na każdy następny 1km, gruz (kol. 17-19)	m3		
			5,216	m3	5,216	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,216</b>
7 d.1	KNR 2-01 0610-01		Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa	m3		
			5,216	m3	5,216	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,216</b>
8 d.1	KNNR-W 3 0207-01		Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2		
			55	m2	55,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>55,000</b>
2			<b>Oczyszczenie murków i słupków, oczyszczenie fug, uzupełnienie fug, naprawa struktury wymiana i uzupełnienie cegieł</b>			
9 d.2	KNR AT-40 0410-03		Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana natryskowo	m2		
			23,030	m2	23,030	
					<b>RAZEM</b>	<b>23,030</b>
10 d.2	KNR 0-25 0403-01		Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni poziomych	m2		
			23,030	m2	23,030	
					<b>RAZEM</b>	<b>23,030</b>
11 d.2	KNR 19-01 0828-01		Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2		
			23,030	m2	23,030	
					<b>RAZEM</b>	<b>23,030</b>
12 d.2	KNR BC-02 0204-02 analogia		Czyszczenie powierzchni murków i słupków strumieniowo wodne wysokociśnieniowe oraz roztworu z kwasu fluorowodorowego	m2		
			190,300	m2	190,300	
					<b>RAZEM</b>	<b>190,300</b>

## Ogrodzenie wokół kościoła

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 19-01 0315-02		Roboty murowe, Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1 cegły, ilość cegieł 2-3 na zaprawie wapienno-trasowej	msc		
			100	msc	100,000	
					RAZEM	100,000
14 d.2	TZKNBK VII -243		Oczyszczanie spoin ścian ceglanych z grzybni i skruszałej zaprawy na głębokość do 2 cm w miejscach trudno dostępnych - powierzchnia do 2 m2	m2		
			18 * 2	m2	36,000	
					RAZEM	36,000
15 d.2	KNR 19-01 0313-02		Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej - wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 3 cegły w jednym miejscu przy użyciu zaprawy wapienno-trasowej	msc		
			35,000	msc	35,000	
					RAZEM	35,000
16 d.2	KNR 19-01 0325-03		Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2 zaprawa wapienno - trasową	m2		
			230,300	m2	230,300	
					RAZEM	230,300
17 d.2	KNR K-17 0601-06		Hydrofobizacja preparatem ASOLIN WS podłóży z cygły przez natrysk	m2		
			206	m2	206,000	
					RAZEM	206,000
18 d.2	TZKNC N- K/III t.36- c.01		Scalanie nowych fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżonym do oryginału przy ubytkach do 50% - powierzchnia gładka farbą krzemianową	dm2		
			600	dm2	600,000	
					RAZEM	600,000
<b>3</b>			<b>Wykonanie stabilizacji przęsł z oddylatowaniem od muru zabytkowego w celu zniwelowania parcia gruntu na ogrodzenie</b>			
19 d.3	KNR 2-01 0302-02		Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, kategoria gruntu III	m3		
			16,000	m3	16,000	
					RAZEM	16,000
20 d.3	KNR 2-02 0238-01 (1)		Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu lub zamiennie prefabrykowane.	m3		
			8,000	m3	8,000	
					RAZEM	8,000
21 d.3	KNR 13-12 0702-04 analogia		Dylatacja z płyt styropianowych	m3		
			2,5 * 1,2 * 0,4	m3	1,200	
					RAZEM	1,200
<b>4</b>			<b>Wykonanie - odtworzenie przęsł plotu - 24 sztuk</b>			
22 d.4	KNR 19-01 0308-08 analogia		Wykonanie 24 przęsł z elementów rozebranych i oczyszczonych i odtworzonych ( przyjęto że do odyworzenia jest około 1861,2 kształtek) przy użyciu zaprawy wapienno-trasowej	m3		
			31,5	m3	31,500	
					RAZEM	31,500
23 d.4	KNR 19-01 0202-02		Przygotowanie i montaż zbrojenia - konstrukcje proste ze stali o śr. ponad 12 mm	kg		
			24 * 48	kg	1 152,000	
					RAZEM	1 152,000

## Ogrodzenie wokół kościoła

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24	TZKNC N-K/VI 4/8-a		Zakładanie powłok zabezpieczających i wzmacniających bezrozpuszczalnikowym preparatem na bazie estrów kwasu krzemowego	dm2		
			190,300	dm2	190,300	
					RAZEM	190,300
<b>5</b>			<b>Rozebranie kapturków na murkach i wykonanie nowych</b>			
25	KNR-W 4-01		Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm, ręcznie	m3		
d.5	0212-01		1,5	m3	1,500	
					RAZEM	1,500
26	KNR 4-01		Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1km, gruz ceglany	m3		
d.5	0108-17		1,5	m3	1,500	
					RAZEM	1,500
27	KNR 4-01		Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1km, gruz (kol.17-19)	m3		
d.5	0108-20		1,5	m3	1,500	
					RAZEM	1,500
28	KNR 4-01		Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych cegieł zaprawą trasową do ubytków w cegle	m3		
d.5	0203-01		1,5	m3	1,500	
					RAZEM	1,500
<b>6</b>			<b>Rozebranie ogrodzenia tylko przęśla powyżej murków, 5 przęseł - cegła nie nadająca się do odzysku</b>			
29	TZKNBK IV -		Ręczne rozebranie muru z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 cegły i więcej (poz 543)	m3		
d.6	543		2,430	m3	2,430	
					RAZEM	2,430
30	KNR 4-01		Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1km, gruz ceglany	m3		
d.6	0108-17		1,430	m3	1,430	
					RAZEM	1,430
31	KNR 4-01		Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1km, gruz (kol.17-19)	m3		
d.6	0108-20		1,430	m3	1,430	
					RAZEM	1,430
<b>7</b>			<b>Rozebranie kapturków na murkach i wykonanie nowych</b>			
32	KNR-W 4-01		Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm, ręcznie	m3		
d.7	0212-01		0,520	m3	0,520	
					RAZEM	0,520
33	KNR 4-01		Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1km, gruz ceglany	m3		
d.7	0108-17		0,520	m3	0,520	
					RAZEM	0,520
34	KNR 4-01		Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1km, gruz (kol.17-19)	m3		
d.7	0108-20		0,520	m3	0,520	
					RAZEM	0,520
35	KNR 4-01		Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych - nowo wykonane kapturki z zaprawy trasowej kolorystycznie dobranej do istniejących cegieł.i	m3		
d.7	0203-01		0,520	m3	0,520	
					RAZEM	0,520

Ogrodzenie wokół kościoła  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>8</b>			<b>Opaska</b>			
36 d.8	KNR 2-31 0407-03		Obrzeża kamienne o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
			52	m	52,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>52,000</b>
37 d.8	KNR 2-01 0610-02		Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa	m3		
			5,5	m3	5,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,500</b>